

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Vnútorne stavebné úpravy

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	R	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,710		
2	R	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,710		
3	R	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,080		
4	R	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,080		
5	R	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,790		

Zakladanie

6	R	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,610		
7	R	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	1,710		
8	R	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,918		

Zvislé a kompletné konštrukcie

9	R	Murivo komínov z tehál šamotových dĺžky 300mm s III MC 10	m3	0,284		
10	R	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm	m2	1,513		
11	R	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	4,000		
12	593	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1000 mm	ks	4,040		
13	R	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	13,240		
14	R	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	6,360		

Vodorovné konštrukcie

15	R	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,376		
16	R	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,505		
17	R	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,505		
18	R	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,005		
19	R	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,022		

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Vnútorne stavebné úpravy

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	R	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	65,395		
21	R	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stropov a podhládov schodiskových konštrukcií	m2	37,440		
22	R	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	37,440		
23	R	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov , opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	327,400		
24	R	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	82,440		
25	R	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	571,607		
26	R	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	10,965		
27	R	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	38,530		
28	R	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	28,600		
29	R	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	71,475		
30	R	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	41,400		
31	R	Potiahnutie vnútorných stropov, sklotextílnou mriežkou	m2	37,440		
32	R	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	122,620		
33	R	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	14,000		
34	553	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm	ks	4,000		
35	553	Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm	ks	2,000		
36	553	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	4,000		
37	553	Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm	ks	2,000		
38	553	Zárubeň oceľová CgU 90x197x16cm	ks	2,000		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39	R	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	264,360		
40	R	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	166,530		
41	R	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	430,890		
42	R	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živícou a sieťovou rozperkou do muriva z dierovaných tehál, s vyvŕtaním otvoru M12/10/350 mm	ks	5,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Vnútorne stavebné úpravy

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	R	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	12,552		
44	R	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,972		
45	R	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	64,860		
46	R	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	17,000		
47	R	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	21,067		
48	R	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,200		
49	R	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	1,000		
50	R	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	32,260		
51	R	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	51,982		
52	R	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,842		
53	R	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	178,420		
54	R	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	17,842		
55	R	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	142,736		
56	R	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,842		
57	R	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	17,842		

Presun hmôt HSV

58	R	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,665		
----	---	---	---	--------	--	--

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

59	R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	14,400		
60	111	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sadoch	t	0,004		
61	R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	14,400		
62	628	Pás ťažký asfaltový Bitagit S	m2	16,560		
63	R	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,082		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Vnútorne stavebné úpravy

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Izolácie tepelné

64	R	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	72,800		
65	631	NOBASIL doska MPN hrúbky 200 mm, z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m2	74,256		
66	R	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením	m2	37,440		
67	283	Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm ISOVER	m2	38,189		
68	R	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	72,800		
69	283	Parozábrana JUTAFOL N 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	83,720		
70	R	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,616		

Zdravotechnika - zariad'. predmety

71	R	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb	2,000		
72	R	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, - 0,03968t	súb	3,000		
73	R	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000		
74	R	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže, -0,04350t	súb	14,000		
75	R	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	1,000		

Konštrukcie tesárske

76	R	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	27,190		
77	R	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	45,000		
78	R	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	3,500		
79	R	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	80,600		
80	R	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	30,900		
81	605	Hranol mäkké rezivo	m3	2,420		
82	R	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	370,500		
83	R	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	76,500		
84	605	Laty smrek akost' I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,670		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Vnútorne stavebné úpravy

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
85	R	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	82,665		
86	R	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,870		
87	R	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0.01800t	m2	46,800		
88	R	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	46,800		
89	611	<i>Dosky hobľované z tvrdého dreva</i>	m2	50,544		
90	R	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	46,800		
91	605	<i>Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo</i>	m3	0,309		
92	R	Spojovacie a ochranné prostriedky podláh - klince, skrutky	m3	1,784		
93	R	Demontáž provizórneho dreveného prístrešku -0.03000t	sub	1,000		
94	R	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	37,575		
95	R	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	31,313		
96	607	<i>Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm</i>	m2	33,818		
97	R	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	37,575		
98	R	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,676		

Konštrukcie - drevostavby

99	R	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	14,963		
100	R	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK, strop trámový drevený, upevnenie na závesoch	m2	66,050		
101	R	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	m2	28,376		
102	R	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,717		

Konštrukcie klampiarske

103	R	Krytina LINDAB TOPLINE škridlóva tabuľa LPA Polyester do 30°	m2	108,968		
104	R	Krytina LINDAB TOPLINE škridlóva tabuľa - lemovanie komína na ploche	m2	0,900		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Vnútorne stavebné úpravy

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
105	R	Demontáž krytiny strešnej vlnitej a rýhovanej do 30st., -0,00751t	m2	82,665		
106	764	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu , kontaktná - 135g/m2	m2	63,878		
107	R	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,616		

Konštrukcie stolárske

108	R	Montáž dverí plastových so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	12,200		
109	611	Plastové dvere 2100/1600 - 2/3 zasklené kyvné	ks	1,000		
110	611	Plastové dvere 2400/1600 - 2/3 zasklené	ks	1,000		
111	760	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000		
112	549	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	14,000		
113	611	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 60x197 cm	ks	6,000		
114	611	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 cm	ks	6,000		
115	611	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 cm	ks	2,000		
116	R	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	14,000		
117	611	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	4,000		
118	611	Prah dubový L=62 B=15 cm	ks	2,000		
119	611	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	4,000		
120	611	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	2,000		
121	611	Prah dubový L=92 B=15 cm	ks	2,000		
122	R	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,379		

Konštrukcie doplnkové kovové

123	R	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	9,000		
124	553	Kotviaca papuča	ks	3,000		
125	R	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,020		

Podlahy z dlaždíc

126	R	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné ,výška 100 mm	m	59,800		
127	R	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo protisklzových	m2	122,620		
128	597	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava	m2	131,172		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Vnútorne stavebné úpravy

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
129	R	Škárovanie	m2	128,600		
130	R	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,836		

Podlahy vlysové a parketové

131	R	Demontáž soklíkov alebo líšt drevených pribíjaných, -0,00100t	m	105,200		
132	R	Podlahové soklíky alebo lišty drevené bez základného náteru prípev. skrutkami do dreva zhotovenie	m	105,200		
133	611	<i>Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m</i>	m	106,252		
134	R	Oprava parketových podláh	ks	207,600		
135	R	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh parketových, jemné	m2	207,600		
136	R	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh vlysových	m2	207,600		
137	R	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,064		

Podlahy povlakové

138	R	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	58,270		
-----	---	--	----	--------	--	--

Dokončovacie práce a obklady

139	R	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 300x200 mm	m2	91,050		
140	597	<i>Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200</i>	m2	92,871		
141	R	Škárovanie	m2	91,050		
142	R	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	57,000		
143	283	<i>Rohová lišta PVC</i>	ks	57,570		
144	R	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,698		

Dokončovacie práce - nátery

145	R	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	14,670		
146	R	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	14,670		
147	R	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	58,503		
148	R	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	58,503		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Vnútorne stavebné úpravy

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
149	R	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové farby napustením	m2	207,600		
150	R	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové farby 2x lakovaním	m2	207,600		
151	R	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	247,314		
152	R	Náter sadrokartónu farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	66,050		
153	R	Náter sadrokartónu farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný	m2	29,926		

Dokončovacie práce - maľby

154	R	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	625,289		
155	R	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	302,318		
156	R	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	625,289		
157	R	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	302,318		

Celkom