

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Zateplenie budovy + výmena okien

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	R	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,416		
2	R	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,416		
3	R	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,416		

Zakladanie

4	R	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muríva	m2	454,296		
5	R	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,096		
6	R	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,320		

Zvislé a kompletné konštrukcie

7	R	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennoocementovú	m3	0,585		
---	---	--	----	-------	--	--

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8	R	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	50,995		
9	R	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	50,995		
10	R	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	47,650		
11	R	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikátová, weber.pas silikátová, roztieraná strednozrná	m2	47,650		
12	R	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	454,296		
13	R	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova podkladný náter weber 700	m2	539,232		
14	R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná strednozrná	m2	469,392		
15	R	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	69,840		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Zateplenie budovy + výmena okien

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovítsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	R	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením	m2	69,840		
17	R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	m2	57,680		
18	R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm StoTherm Classic 1 (EPS 70 F), samozápuštné skrutkovacie kotvy	m2	381,812		
19	R	Kontaktný zatepľovací systém rímsy hr. 20 mm StoTherm Classic 1 (EPS 70 F)	m2	47,650		
20	R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm StoTherm Classic 1 (EPS 70 F)	m2	29,900		
21	R	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	24,950		
22	611	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	m	24,950		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	R	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	560,327		
24	R	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	560,327		
25	R	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	560,327		
26	R	Vyčistenie povalového priestoru	m2	295,920		
27	R	Soklový profil LO 103 mm (hliníkový)	m	101,700		
28	R	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	129,500		
29	R	Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	30,150		
30	R	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	24,950		
31	R	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicom a sieťovou rozperkou do muriva z dierovaných tehál, s vyvŕtaním otvoru M12/10/150 mm	ks	16,000		
32	R	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	74,000		
33	R	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	6,000		
34	R	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	0,840		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín

Objekt: SO-01 Vlastný objekt

Časť: Zateplenie budovy + výmena okien

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	R	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06300t	m ²	3,130		
36	R	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	m ²	17,690		
37	R	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy nad 4 m ² , -0,04800t	m ²	17,560		
38	R	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m ²	6,780		
39	R	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m ²	454,296		
40	R	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,205		
41	R	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	182,050		
42	R	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	18,205		
43	R	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	145,640		
44	R	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,585		
45	R	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,620		
46	R	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	18,205		

Presun hmôt HSV

47	R	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	51,034		
----	---	---	---	--------	--	--

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné

48	R	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m ²	258,320		
49	631	NOBASIL doska MPE hrúbky 200 mm, z minerálnej vlny KNAUF INSULATION	m ²	263,486		
50	R	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m ²	258,320		
51	283	Podstrešná fólia JUTAFOL D 140 STANDARD (1,5 x 50bm), pre vetrané šikmé strešné konštrukcie, množstvo v 1 role:75m ²	m ²	297,068		
52	R	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,149		

Zdravotechnika - zariad'. predmety

53	R	Demontáž krytov komínov plynových vykurovacích telies, -0,04350t	súb.	15,000		
----	---	--	------	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín

Objekt: SO-01 Vlastný objekt

Časť: Zateplenie budovy + výmena okien

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	R	Montáž krytov komína plynových vykurovacích telies	súb	15,000		
55	R	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,034		

Konštrukcie tesárske

56	R	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	50,400		
57	605	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,080		
58	R	Drevená lávka pochôdzková š. 1 m	m	30,000		
59	605	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.24-32mmxB=170-240mm a	m3	0,788		
60	R	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,830		
61	R	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z OSB dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	47,650		
62	607	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x10 mm	m2	51,462		
63	R	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	47,650		
64	R	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,477		
65	R	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,823		

Konštrukcie klmpiarske

66	R	Krytina LINDAB TOPLINE škridlóva tabuľa LPA Polyester do 30°	m2	15,670		
67	R	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,0009t	ks	5,000		
68	R	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	95,500		
69	R	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	7,000		
70	R	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	17,700		
71	R	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	7,000		
72	R	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	33,200		
73	R	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	6,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Zateplenie budovy + výmena okien

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	R	Oplechovanie parapetov Lindab rš 330 mm	m	24,950		
75	R	Lemovanie Lindab rš 330 mm	m	7,700		
76	R	Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm	m	17,700		
77	R	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné D 120 mm vrátane uchytenia	m	33,200		
78	R	mm	ks	14,000		
79	R	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 120 mm	ks	7,000		
80	R	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm	m	95,500		
81	R	Žľaby Lindab čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	ks	4,000		
82	R	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	7,000		
83	R	Odvetranie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, rúry kruhové, úprava po zateplení	ks	15,000		
84	R	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,466		

Konštrukcie stolárske

85	R	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	87,400		
86	611	Plastové okno H/B 1800/2400 mm otváracé, otvaravo-sklopné - "1"	ks	3,000		
87	611	Plastové okno H/B 2000/1550 mm otváracé, otvaravo-sklopné - "2"	ks	1,000		
88	611	Plastové okno H/B 2000/2300 pevné - sklopné - "3"	ks	1,000		
89	611	Plastové okno H/B 2100/1450 mm otváracé, otvaravo-sklopné	ks	2,000		
90	611	Plastové okno H/B 1200/1200 mm otváracé, otvaravo-sklopné - "5"	ks	2,000		
91	611	Plastové okno H/B 1250/900 mm dvojkrídlové sklopné - "7"	ks	1,000		
92	611	Plastové okno H/B 2000/1350 mm otváracé, otvaravo-sklopné - "10"	ks	2,000		
93	611	Plastové okno H/B 1300/1300 mm otvaravo-sklopné - "11"	ks	1,000		
94	611	Plastové okno H/B 600/800 mm jednokrídlové sklopné - "9"	ks	1,000		
95	611	Plastové okno H/B 600/900 mm jednokrídlové sklopné - "8"	ks	1,000		
96	611	Plastové okno H/B 1200/700 mm jednokrídlové sklopné - "6"	ks	1,000		
97	R	Montáž dverí plastových, vchodových, za 1 m obvodu dverí	m	22,400		
98	611	Dvojkrídlové plastové dvere vstupné, horná časť zasklená, 2400/1600	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Zateplenie budovy + výmena okien

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99	611	Dvojkridlové plastové dvere vstupné , horná časť zasklená, 2100/1400	ks	1,000		
100	611	Jednokridlové plastové dvere vstupné, horná časť zasklená, 2050/1100	ks	2,000		
101	R	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,126		

Konštrukcie doplnkové kovové

102	R	Demontáž mreží pevných zvaráním	m2	27,270		
103	R	Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	22,368		
104	145	Profil oceľový 40x2 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,023		
105	R	Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	155,520		
106	145	Profil oceľový 50x2,5 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,135		
107	145	Profil oceľový 60x40x2,5 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,022		
108	R	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - 3 ks oceľové prístrešky	kg	150,000		
109	R	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,212		

Dokončovacie práce - nátery

110	R	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	12,500		
111	R	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	22,896		
112	R	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	22,896		

Práce a dodávky M

Elektromontáže

113	R	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu vrátane revíznej správy	sub	1,000		
-----	---	--	-----	-------	--	--

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

114	R	Demontáž a spätná montáž telekomunikačných rozvodov na fasáde , demontáž a spätná montáž kamier	sub	1,000		
-----	---	---	-----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Zateplenie budovy + výmena okien

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval: Stankovitsová

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom