

# ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín  
**Objekt:** SO-01 Vlastný objekt  
**Časť:** Elektroinštalácia

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Práce a dodávky M

### Elektromontáže

1	R	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm	m	10,000		
2	345	I-Spojka SM 16 sivá	ks	2,000		
3	345	Rúrka FXP 16	ks	10,000		
4	R	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	8,000		
5	345	Krabica KU 68-1901	ks	8,000		
6	R	Škatuľa odbočná s vičkom , svorkovnicou vč.zapojenia	ks	6,000		
7	345	Krabica KU 68-1903	ks	6,000		
8	R	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	2,000		
9	345	Krabica KR-97	ks	2,000		
10	R	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	2,000		
11	345	Krabica KR-125	ks	2,000		
12	R	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	ks	11,000		
13	345	Svorka 6311-07	ks	11,000		
14	R	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	2,000		
15	343	izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	2,000		
16	343	izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	1,000		
17	R	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	3,000		
18	345	Spínač 1 3553-01289 B2 matná biela	ks	3,000		
19	R	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000		
20	345	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklá biela	ks	2,000		
21	345	Zásuvka 5514-2235 dvoj.	ks	2,000		
22	R	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000		
23	345	Prepínač 6 3553-06289 B2 matná biela	ks	2,000		
24	R	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	1,000		
25	345	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000		
26	R	Domová zásuvka polozapustený a zapustený	ks	2,000		
27	R	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000		

## ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín  
**Objekt:** SO-01 Vlastný objekt  
**Časť:** Elektroinštalácia

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	357	Rozvádzač RP 1	ks	1,000		
29	R	Svietidlo žiarovkové - typ 211 04 01 - 60 W, bytové stropné	ks	10,000		
30	348	Svietidlo STILPLAST 5511	ks	10,000		
31	R	Svietidlo žiarovkové - typ 213 16 02 - 25+25 W, s čer veným pruhom	ks	2,000		
32	348	Svietidlo TMT LUX 11W nudzove	ks	2,000		
33	R	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	5,000		
34	354	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Ku s	5,000		
35	R	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	15,000		
36	341	Vodič medený CY 06 zz	m	15,750		
37	R	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	8,000		
38	341	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	8,400		
39	R	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	50,000		
40	341	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	52,500		
41	R	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	30,000		
42	341	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	31,500		
43	R	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	m	10,000		
44	341	Kábel silový medený CYKY 4Cx1,5	m	4,974		
45	341	Kábel silový medený CYKY 4Dx01,5	m	5,526		
46	R	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	15,000		
47	341	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	15,750		

### Ostatné

48	R	Revízie EZ	hod	16,000		
49	R	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	16,000		
50	R	Sekacie a buracie práce	hod	30,000		

### Celkom