

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy na ul.Novej 132 - 16 a vybudovanie Komunitného centra v obci Mučín

Objekt: 2012074a - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu

Časť: 2012074a1 - Stavebné práce

Miesto: Dátum: 27.01.2015

Objednávateľ: Obec Mučín

Projektant:

Zhotoviteľ: A.M.F STAV s.r.o, A.Bernoláka 928/2, 962 12 ,Detva

Spracovateľ: Dobrocký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 212,020

HSV - Práce a dodávky HSV

8 923,327

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 828,925

1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	77,572	0,403	31,262
2	K	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	12,000	1,804	21,648
3	K	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	6,000	3,583	21,498
4	K	611401311	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	3,000	9,682	29,046
5	K	611421331	Oprava vnútorných vapenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	38,580	4,337	167,321
6	K	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	16,000	2,388	38,208
7	K	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	8,000	2,959	23,672
8	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	4,000	8,378	33,512
9	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	79,560	2,021	160,791
10	K	612421331	Oprava vnútorných vapenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	281,295	3,189	897,050
11	K	612425931	Omietka vapenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,765	11,185	30,927
12	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	31,618	1,150	36,361
13	K	622454311	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	87,755	4,831	423,944
14	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	203,152	0,475	96,497
15	K	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat	m2	19,363	1,091	21,125
16	K	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná	m2	68,392	18,470	1 263,200
17	K	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	19,363	5,694	110,253
18	K	622901210	Očistenie pred opravami vonkajších omietok	m2	87,755	0,415	36,418
19	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	3,250	1,459	4,742
20	K	632450203	Betonový poter Weber - Terranova, weber.bať	m2	165,130	5,338	881,464
21	K	632451053	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm	m2	38,580	5,884	227,005
22	K	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazaín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	165,130	0,498	82,235
23	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	18,850	3,915	73,798
24	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š.350mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE	m	18,850	5,694	107,332
25	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk,	ks	16,000	0,601	9,616

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 774,181

26	K	941942013	Montáž lešenia rámoveho systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 50 m	m2	792,203	1,424	1 128,097
27	K	941942813	Demontáž lešenia rámoveho systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 1,10 m a výšky do 50m	m2	792,203	0,949	751,801

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	941942913	Príplatok za prvý a každý ďalší 1 začatý týždeň použitia lešenia šírky nad 0,75 m do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	792,203	1,424	1 128,097
29	K	944944104	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete weber	m2	203,117	0,119	24,171
30	K	953921121	Doplnujúca konštrukcia plechové komínové dvierka	ks	1,000	12,277	12,277
31	K	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.290755	m	31,759	0,830	26,360
32	K	965081812	Ďuranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	44,110	2,491	109,878
33	K	967031132	Príkresanie rovných ostien, bez odstupu, po hrubom vybúrání otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	2,765	4,080	11,281
34	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	24,000	0,356	8,544
35	K	968061116	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného kridla do 1, 5 m2	ks	4,000	0,356	1,424
36	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	21,000	0,517	10,857
37	K	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného kridla do 2 m2	ks	1,000	0,517	0,517
38	K	968062254	Vybúrání kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	1,440	3,843	5,534
39	K	968062354	Vybúrání drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	1,000	7,914	7,914
40	K	968062355	Vybúrání drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	7,240	5,362	38,821
41	K	968062356	Vybúrání drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	11,600	3,936	45,658
42	K	968062455	Vybúrání drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	5,720	3,597	20,575
43	K	976071111	Vybúrání kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	8,837	4,411	38,980
44	K	976072221	Vybúrání komínových a vykurov. dvierok, ventilácií a pod., -0,01400t	ks	1,000	1,099	1,099
45	K	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	281,295	0,177	49,789
46	K	978036121	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	87,755	0,141	12,373
47	K	978059511	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	1,916	4,690	8,986
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúrání hmôt na skládku do 1 km	t	9,815	10,379	101,870
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúrání hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	147,225	0,375	55,209
50	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúrání hmôt do 10 m	t	9,815	4,341	42,607
51	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúrání hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,520	0,488	38,318
52	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,815	9,490	93,144

99 - Presun hmôt HSV

320,221

53	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,743	9,490	320,221
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

28 292,173

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 109,931

54	K	711123131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	203,710	5,338	1 087,404
55	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,713	31,595	22,527

713 - Izolácie tepelné

1 936,507

56	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením drôtmí	m2	134,760	4,745	639,436
57	M	6314150050	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	137,455	7,497	1 030,500
58	K	713980110	Montáž parozábrany pre steny drevené s prichytením	m2	134,760	0,712	95,949
59	M	6735222100	Fólia JUTAFOL 210 GR/M2	m2	148,236	1,091	161,725
60	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,500	17,794	8,897

762 - Konštrukcie tesárske

2 554,751

61	K	762341630	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím z dosiek tvrdých hr. do 8 mm sololit, eternit	m2	30,839	5,338	164,619
62	M	6072628100	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkeho prostredia hr. 8 mm (2500x1250mm)	m2	33,922	2,705	91,759
63	K	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových rím z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, - 0,01700t	m2	30,839	1,186	36,575

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazane konstrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutv	m3	0,271	33,971	9,206
65	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	170,079	2,135	363,119
66	M	6053340500	Drevo ihličnaté neopracované laty smrek akost' I do 25cm2 dĺžky 201-300 cm	m3	0,310	225,391	69,871
67	K	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	673,800	1,186	799,127
68	M	6051260400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omlietané smrek akost' I hr.38-50mmxš.250-300mm a	m3	4,205	225,391	947,769
69	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olistovanie skár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtkv	m2	4,514	0,744	3,358
70	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,923	23,725	69,348

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 702,835

71	K	763119220	SDK podhlád základný penetračný náter (Grundierung)	m2	165,130	0,237	39,136
72	K	763138314	Podhlád RIGIPS RF 1x15-OK,upevnenie na závesoch	m2	165,130	21,942	3 623,282
73	K	998763303	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	3,407	11,863	40,417

764 - Konštrukcie klampiarske

1 368,055

74	K	764315912	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu úpravy krytiny zhotovenie odkvapov, so sklonom nad 30° do 45°	m	17,245	3,915	67,514
75	K	764315922	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu drážkovanie na žľab, so sklonom nad 30° do 45°	m	123,620	2,373	293,350
76	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	68,980	6,655	459,062
77	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	68,980	0,356	24,557
78	K	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	9,490	56,940
79	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	15,600	0,356	5,554
80	K	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 120 mm	m	24,170	8,304	200,708
81	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	17,230	0,356	6,134
82	K	764712026	Oplechovanie parapetov MASLEN, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 250mm	m	18,850	12,574	237,020
83	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,294	58,559	17,216

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

11,438

84	K	765323830	Demontáž z AZC vlnoviek do sute na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, -0,02200t	m2	10,842	1,055	11,438
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

766 - Konštrukcie stolárske

676,105

85	K	766221811	Demontáž parapetných dosiek drevených -0,0019t	m	15,600	0,356	5,554
86	K	766669952	Oprava obkladov stien z aglomerovaných dosiek s výmenou čiastkových prvkov do 30 % plochy	m2	94,205	7,118	670,551

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 599,226

87	K	767212201	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	17,794	17,794
88	M	6113909500	Stropné sklápacie schody FAKRO LWS zateplené biela doska - Komfort 60x120 cm	ks	1,000	136,421	136,421
89	K	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	8,837	2,966	26,211
90	M	5534667100	Zábradlie schodiskové oceľové, v. 110 cm, atyp.	ks	8,837	33,216	293,530
91	K	767221191	Montáž zábradlí schodísk z rúrok Priplatok k cene za vytvorenie ohybu alebo ohybníka	ks	4,000	4,745	18,980
92	K	767330307	Montáž obliej alebo poľchej striesky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1500 do 1900 mm	ks	2,000	9,464	18,928
93	M	2838004000	Strieska atyp z ocele, jakl 50x50x4,35, 50x30x4,35, polykarb. dosky Makrolon MULTI UV 2/10+, kotvenie iakl 70x70x6,15 na platin.	m2	10,842	69,397	752,402
94	K	767424501	Montáž opláštenia PVC profilmi do 125 mm	m2	134,760	6,524	879,174
95	M	5628451500	Vonkajši plastový obklad Plastivan 100x9x3000 mm biely vrátane doplnkov	m2	137,455	8,968	1 232,696
96	K	767631091	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 500 mm x výšky 500 mm	ks	4,000	21,353	85,412
97	M	6114097100	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváracé výšky/šírky 500/500 mm	ks	4,000	40,333	161,332
98	K	767631100	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 450 mm	ks	3,000	22,539	67,617
99	M	6114097200	Plastové okno SALAMANDER jednokridlove otváraco-sklonné výšky/šírky 450/600 mm	ks	3,000	56,941	170,823
100	K	767631160	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1250 mm x výšky 450 mm	ks	1,000	35,588	35,588

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	M	6114107750	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové sklopné výšky/šírky 450/1250 mm	ks	1,000	64,059	64,059
102	K	767631168	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1250 mm x výšky 1450 mm	ks	4,000	53,382	213,528
103	M	6114115750	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otváraco-sklopné výšky/šírky 1450/1250 mm	ks	4,000	153,159	612,636
104	K	767631377	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 2000 mm x výšky 1450 mm	ks	4,000	65,245	260,980
105	M	6114125400	Plastové okno SALAMANDER trojkrídlové otváracé, sklopné, otváraco-sklopné výšky/šírky 1450/2000 mm	ks	4,000	238,678	954,712
106	K	767641326	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2100 mm x šírky	ks	2,000	83,039	166,078
107	M	6114122360	Plastové vstupné dvere SALAMANDER otváracé výšky/šírky 2100/1400 mm	ks	2,000	623,999	1 247,998
108	K	767991911	Ostatné opravy samostatným zvaráním	m	17,674	3,915	69,194
109	K	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	26,511	0,949	25,159
110	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, - 0,00100t	kg	98,750	0,475	46,906
111	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,731	23,725	41,068

771 - Podlahy z dlaždíc

3 937,387

112	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300 x 300 mm	m2	5,025	12,574	63,184
113	M	5976439800	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x8 3 la	m2	5,125	9,490	48,636
114	K	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300 x 150 mm, výška	m	80,848	3,045	246,182
115	M	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	12,250	8,304	101,724
116	M	5976439800	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x8 3 la	m2	0,120	9,490	1,139
117	K	771445039	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schod. stupňovité 300 x 150 mm, v. 150 mm	m	9,170	4,682	42,934
118	M	5976439800	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x8 3 la	m2	1,403	9,490	13,314
119	K	771575109	Montáž podlah z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	147,210	11,863	1 746,352
120	M	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	150,154	8,304	1 246,879
121	K	771575129	Montáž podlah z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	17,920	11,863	212,585
122	M	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	18,278	8,304	151,781
123	K	771579811	Montáž prechodového profilu	m	3,200	1,144	3,661
124	M	6119800966	Lišta prechodová, SM2 narážacia, šírka 41 mm, s hladkým povrchom, striebro, zlato, šampaň, PARKETT PLUS	m	3,200	4,430	14,176
125	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,725	9,490	44,840

775 - Podlahy vlysové a parketové

1 390,191

126	K	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane list -0,02500t	m2	86,110	0,949	81,718
127	K	775551310	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, s olištovaním, veľkoplošné parkety 2200x184 mm	m2	86,110	5,338	459,655
128	M	6119353400	Parkety veľkorozmerové čerešňa-buk 220 cm naturálne	m2	86,971	9,490	825,355
129	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,707	33,186	23,463

776 - Podlahy povlakové

220,917

130	K	776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou -0,00050t	m	27,930	0,712	19,886
131	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo list gumových alebo z PVC	m	36,520	0,237	8,655
132	K	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	165,130	0,949	156,708
133	M	5859290695	WEBER - TERRANOVA Emulzia na zvýšenie priľnavosti s plastifikačným účinkom, pod weber.niv a weber. weber.betonkontakt (20 kg)	kg	24,770	1,424	35,272
134	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,025	15,851	0,396

777 - Podlahy syntetické

440,221

135	K	777615218	Nátery epoxidové podláh betónových dvojnásobne Schomburg INDUFLOOR-IB 1010	m2	38,580	11,388	439,349
136	K	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,042	20,766	0,872

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

781 - Dokončovacie práce a obklady

685,147

137	K	781445037	Montáž obkladov stien z obkladaciek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 300x200 mm	m2	29,859	12,574	375,447
138	M	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	30,456	8,304	252,907
139	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	14,350	0,475	6,816
140	M	5628471100	Profil rohový vnútorný PVC biely pre obklady 6 mm dl. 2,7 m	m	14,637	0,712	10,422
141	K	781491115	Montáž plastových profilov do tmelu - ukončenie	m	15,055	0,712	10,719
142	M	5628471500	Profil rohový ukončovací PVC biely pre obklady 6 mm dl. 2,7 m	m	15,356	0,949	14,573
143	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,755	18,891	14,263

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 552,772

144	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	22,910	3,322	76,107
145	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	22,910	1,424	32,624
146	K	783512000	Nátery klamp.konstr.olejové farby bielej dvojnásobné so základného náterom reaktívnou farbou	m2	312,179	2,610	814,787
147	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	268,326	1,542	413,759
148	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	165,130	1,305	215,495

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 106,690

149	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek a iných zariadení páskou výšky do 3, 80 m	ks	40,000	0,147	5,880
150	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov výšky do 3, 80 m	m	188,780	0,165	31,149
151	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	523,758	0,415	217,360
152	K	784410500	Prebrúsenie a opášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	523,758	0,106	55,518
153	K	784418011	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	165,130	0,686	113,279
154	K	784452471	Maľby z matiaršských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	523,758	1,305	683,504

OST - Ostatné

996,520

155	K	HZS000111-PBP	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocne alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce	hod	60,000	7,118	427,080
156	K	HZS000111-PSMP	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocne alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné stavebno-montážne práce	hod	80,000	7,118	569,440