

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy na ul. Novaj 132-16 a vybudovanie Komunitného centra v obci Mučín

Objekt: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu

Časť: Stavebné práce

Objednávateľ: Obec Mučín

Zhotoviteľ:

Miesto: Mučín

Spracoval:

Dátum: 7.1.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 527,319	5 391,064	7 918,383	33,664	7,224
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 008,855	2 649,094	4 657,949	17,629	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	518,464	2 418,712	2 937,176	16,035	7,224
99	Presun hmôt HSV	0,000	323,258	323,258	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	20 041,237	15 075,320	35 116,557	16,218	3,326
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 606,050	566,218	2 172,268	0,713	0,000
713	Izolácie tepelné	967,482	342,903	1 310,385	1,572	0,000
762	Konštrukcie tesárske	1 150,783	1 455,157	2 605,940	2,924	0,524
763	Konštrukcie - drevo-stavby	2 442,933	2 307,305	4 750,238	4,732	0,000
764	Konštrukcie kľamplarske	117,634	2 113,679	2 231,313	0,031	0,298
765	Konštrukcie - kŕmny tvrdé	22,790	143,396	166,186	0,002	0,239
766	Konštrukcie stolárske	0,000	664,412	664,412	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	6 601,840	1 943,345	8 545,185	0,043	0,099
771	Podlahy z dlaždíc	2 354,644	1 788,258	4 142,902	4,269	0,000
776	Podlahy výškové a parketové	2 750,371	718,817	3 469,188	0,809	2,153
776	Podlahy povlakové	50,357	183,673	234,030	0,025	0,014
777	Podlahy syntetické	0,000	657,223	657,223	0,000	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	420,567	419,898	840,465	0,747	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	911,200	1 212,144	2 123,344	0,298	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	644,686	558,892	1 203,478	0,253	0,000
OST	Ostatné	0,000	1 502,060	1 502,060	0,000	0,000
	Celkom	22 568,556	21 968,444	44 537,000	49,882	10,550

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy na ul. Novej 132-16 a vybudovanie Komunitného centra v obci Mučín

Objekt: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu

Časť: Stavebné práce

Objednávateľ: Obec Mučín

Zhotoviteľ:

Miesto: Mučín

Spracoval:

Dátum: 7.1.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 918,383 33,664

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 657,949 17,629

1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	77,572	0,287	22,263	0,006
2	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	12,000	1,583	18,996	0,045
3	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	6,000	3,132	18,792	0,057
4	611401311	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	3,000	8,391	25,173	0,114
5	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	38,580	3,784	145,987	0,486
6	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	16,000	2,111	33,776	0,049
7	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	8,000	2,580	20,640	0,070
8	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	4,000	7,274	29,096	0,121
9	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	79,560	1,373	109,236	0,223
10	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	281,295	2,770	779,187	3,148
11	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,765	9,743	26,939	0,104
12	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	31,618	0,287	9,074	0,003
13	622454311	Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	87,755	3,950	346,632	2,695
14	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	203,152	0,479	97,310	0,043
15	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien - fluat	m2	19,363	1,150	22,267	0,004
16	622465111	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná	m2	68,392	14,083	963,165	0,302
17	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý silikátový, dvojnásobný	m2	19,363	5,926	114,745	0,019
18	622901210	Očistenie pred opravami vonkajších omietok	m2	87,755	0,287	25,186	0,000
19	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	3,250	1,910	6,208	0,061
20	632450203	Betónový poter, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 10 - 20	m2	165,130	8,453	1 395,844	7,518
21	632451053	Poter pieskocementový hr. nad 20 do 30 mm (krycí nášľapný)	m2	38,580	5,285	203,895	2,302
22	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	165,130	0,472	77,941	0,083
23	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hr. 1, š. nad 200 mm	m	18,850	1,916	36,117	0,150

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	6119000990	Vnútrotné parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	18,850	6,706	126,408	0,025
25	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	16,000	0,192	3,072	0,002

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 937,176 16,035

26	941942013	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	792,203	1,149	910,241	16,018
27	941942813	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	792,203	0,958	758,930	0,000
28	941942913	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	792,203	0,671	531,568	0,000
29	944944104.	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	203,117	0,479	97,293	0,000
30	953921121	Doplňujúca konštrukcia plechové komínové dverka	ks	1,000	6,952	6,952	0,017
31	953945002.	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	31,759	0,958	30,425	0,000
32	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	44,110	1,989	87,735	0,000
33	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	2,765	3,265	9,028	0,000
34	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	24,000	0,204	4,896	0,000
35	968061116	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného kridla do 1, 5	ks	4,000	0,302	1,208	0,000
36	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	21,000	0,333	6,993	0,000
37	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného kridla do 2 m2	ks	1,000	0,448	0,448	0,000
38	968062254	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	1,440	4,156	5,985	0,000
39	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,000	6,333	6,333	0,000
40	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	7,240	3,802	27,526	0,000
41	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	11,600	3,150	36,540	0,000
42	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	5,720	3,292	18,830	0,000
43	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	8,837	3,530	31,195	0,000
44	976072221	Vybúranie komínových a vykurov. dverok, ventilácií a pod., -0,01400t	ks	1,000	0,874	0,874	0,000
45	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	281,295	0,139	39,100	0,000
46	978036121	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	87,755	0,111	9,741	0,000
47	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,03800t	m2	1,916	3,754	7,193	0,000
48	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,815	7,841	76,959	0,000
49	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	147,225	0,275	40,487	0,000
50	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,815	5,185	50,891	0,000
51	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,520	0,583	45,777	0,000
52	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,815	9,580	94,028	0,000

99 Presun hmôt HSV 323,258 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,743	9,580	323,258	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

35 116,557 16,218

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

2 172,268 0,713

54	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	203,710	10,630	2 165,437	0,713
55	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,713	9,580	6,831	0,000

713 Izolácie tepelné

1 310,385 1,572

56	713132121	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou viazacím drôtom	m2	134,760	1,825	245,937	0,040
57	6314150050	Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000	m2	137,455	4,875	670,093	1,485
58	713980110	Montáž parozábrany pre steny drevené s prichytením	m2	134,760	0,935	126,001	0,000
59	6735222100	Fólia JUTAFOL 210 GR/M2	m2	148,236	1,778	263,564	0,047
60	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,500	9,580	4,790	0,000

762 Konštrukcie tesárske

2 605,940 2,924

61	762341630	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek tvrdých hr. do 8 mm sololit, eternit	m2	30,839	6,342	195,581	0,000
62	6072628100	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 8 mm (2500x1250mm)	m2	33,922	2,625	89,045	0,407
63	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	30,839	1,166	35,958	0,000
64	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	0,271	20,906	5,666	0,006
65	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	170,079	2,389	406,319	0,005
66	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,310	202,617	62,811	0,171
67	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	673,800	1,368	921,758	0,021
68	6051260400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.38-50mmxB=250-300mm a	m3	4,205	204,216	858,728	2,313
69	762495000	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - kĺnce, závrsky	m2	4,514	0,459	2,072	0,001
70	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,923	9,580	28,002	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

4 750,238 4,732

71	763119220	SDK podhľad základný penetračný náter (Grundierung)	m2	165,130	0,535	88,345	0,000
72	763138314	Podhľad RIGIPS RF 1x15-OK, strop oceľový, upevnenie na závesoch	m2	165,130	28,034	4 629,254	4,732
73	998763303	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	3,407	9,580	32,639	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

2 231,313 0,031

74	764315912	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu úpravy krytiny zhotovenie odkvapov, so sklonom nad 30° do 45°	m	17,245	2,079	35,852	0,000
75	764315922	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu drážkovanie na žľab, so sklonom nad 30° do 45°	m	123,620	2,193	271,099	0,000
76	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 330 mm	m	68,980	15,403	1 062,499	0,000
77	764352810	Demontáž žľabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	68,980	0,581	40,077	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
78	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	15,513	93,078	0,001
79	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	15,600	0,778	12,137	0,000
80	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 120 mm	m	24,170	22,336	539,861	0,000
81	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	17,230	0,581	10,011	0,000
82	764712026	Oplechovanie parapetov MASLEN, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 250mm	m	18,850	8,694	163,882	0,031
83	998764102	Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,294	9,580	2,817	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

166,186 0,002

84	765323830	Demontáž viníkov z azbestocementu do suty na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, -0,02200 t	m2	10,842	15,328	166,186	0,002
----	-----------	--	----	--------	--------	---------	-------

766 Konštrukcie stoliárske

664,412 0,000

85	766221811	Demontáž parapetných dosiek drevených -0,0019t	m	15,600	0,935	14,586	0,000
86	766669952	Oprava obkladov stien z aglomerovaných dosiek s výmenou častkových prvkov do 30 % plochy	m2	94,205	6,898	649,826	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

8 545,185 0,043

87	767212201	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	24,591	24,591	0,000
88	6123909500	Stropné sklápacie schody FAKRO LWS zateplené biela doska - komfort 60x120 cm	ks	1,000	122,005	122,005	0,030
89	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 b.m zábradlia nad 15 do 25 kg	m	8,837	2,582	22,817	0,000
90	5534667100	Zábradlie schodiskové oceľové, v. 110 cm, atyp.	ks	8,837	145,327	1 284,255	0,000
91	767221191	Montáž zábradlí schodísk z rúrok Príplatok k cene za vytvorenie chybu alebo chybníka	ks	4,000	4,456	17,824	0,000
92	767330307	Montáž obľej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1500 do 1900 mm	ks	2,000	219,904	439,808	0,001
93	2838004000	Strieška atyp z ocele, jakl 50x50x4,35, 50x30x4,35, polvkarb. dosky Makrolon MULTI UV 2/10+, kotvenie jakl 70x70x6,15 na pleť.	m2	10,842	94,266	1 022,032	0,000
94	767424501	Montáž opláštenia PVC profilmi do 125 mm	m2	134,760	4,085	550,495	0,000
95	5628451500	Vonkajší plastový obklad Plastivan 100x9x3000 mm biely vrátane doplnkov	m2	137,455	6,442	885,485	0,000
96	767631091	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 500 mm x výšky 500 mm	ks	4,000	15,711	62,844	0,000
97	6114097100	Plastové okno jednokrídlové otváracé výšky/šírky 500/500 mm	ks	4,000	54,989	219,956	0,000
98	767631100	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 450 mm	ks	3,000	15,711	47,133	0,000
99	6114097200	Plastové okno jednokrídlové otváracé-sklopné výšky/šírky 450/600 mm	ks	3,000	58,916	176,748	0,000
100	767631160	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1250 mm x výšky 450 mm	ks	1,000	31,422	31,422	0,000
101	6114107750	Plastové okno jednokrídlové sklopné výšky/šírky 450/1250 mm	ks	1,000	66,772	66,772	0,000
102	767631168	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1250 mm x výšky 1450 mm	ks	4,000	47,133	188,532	0,000
103	6114115750	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otváracé-sklopné výšky/šírky 1450/1250 mm	ks	4,000	141,399	565,596	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
104	767631377	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 2000 mm x výšky 1450 mm	ks	4,000	70,700	282,800	0,000
105	6114125400	Plastové okno trojkridlové otváracé, sklopné, otvárací-sklonné výšky/šírky 1450/2000 mm	ks	4,000	219,954	879,816	0,000
106	767641326	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 2100 mm x šírky 1400 mm	ks	2,000	94,266	188,532	0,000
107	6114122360	Plastové vstupné dvere otváracé výšky/šírky 2100/1400	ks	2,000	628,440	1 256,880	0,000
108	767991911	Ostatné opravy samostatným zvaraním	m	17,674	5,962	105,372	0,005
109	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom	m	26,511	1,035	27,439	0,000
110	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	98,750	0,602	59,448	0,006
111	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,731	9,580	16,583	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

						4 142,902	4,269
112	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	5,025	14,952	75,134	0,019
113	5976439800	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x8 3 la	m2	5,125	9,580	49,098	0,000
114	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300 x 150 mm, výška 150 mm	m	80,848	2,904	234,783	0,000
115	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	12,250	9,580	117,355	0,245
116	5976439800	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x8 3 la	m2	0,120	9,580	1,150	0,000
117	771445039	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schod. stupňovité 300 x 150 mm, v. 150 mm	m	9,170	4,366	40,036	0,000
118	5976439800	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x8 3 la	m2	1,403	9,580	13,441	0,000
119	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	147,210	11,636	1 712,936	0,567
120	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	150,154	9,580	1 438,475	3,003
121	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	17,920	12,793	229,251	0,069
122	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	18,278	9,580	175,103	0,366
123	771579811	Montáž prechodového profilu	m	3,200	1,003	3,210	0,000
124	6119800966	Lišta prechodová SM2 narážacia, B41 mm, s hladkým povrchom, PARKETT PLUS	m	3,200	2,395	7,664	0,001
125	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,725	9,580	45,266	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové

						3 469,188	0,609
126	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane lišt -0,02500t	m2	86,110	1,371	118,057	0,000
127	775551310	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, peroxidobranou, s olištovaním, veľkoplošné parkety 2200x184	m2	86,110	6,898	593,987	0,000
128	6119353400	Parketky veľkorozmerové čerešňa-buk 220 cm naturálne	m2	86,971	31,624	2 750,371	0,609
129	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,707	9,580	6,773	0,000

776 Podlahy poviakové

						234,030	0,025
130	776200820	Odstránenie poviakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou -0,00050t	m	27,930	0,726	20,277	0,000
131	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	36,520	0,239	8,728	0,000
132	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	165,130	0,935	154,397	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
133	5859290695	Emulzie na zvýšenie priľnavosti s plastifikačným účinkom, (20 kg) k.č. H716/20 WEBER-TERRANOVA (kc.H716/20)	kg	24,770	2,033	50,357	0,025
134	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,025	10,833	0,271	0,000

777 Podlahy syntetické

657,223 0,000

135	777615218	Nátery epoxidové podláh betónových dvojnásobne Schomburg INDUFLOOR-IB 1010	m2	38,580	17,019	656,593	0,000
136	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,042	14,999	0,630	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady

840,465 0,747

137	781445037	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu 250x330 mm, -0,00354t	m2	29,859	16,333	487,687	0,100
138	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	30,456	9,580	291,768	0,640
139	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	14,350	0,591	8,481	0,007
140	5628471100	Profil rohový vnútorný PVC biely pre obklady 6 mm dl. 2,7 m	m	14,637	1,054	15,427	0,000
141	781491115	Montáž plastových profilov do tmelu - ukončenie	m	15,055	0,584	8,792	0,000
142	5628471500	Profil rohový ukončovací PVC biely pre obklady 6 mm dl. 2,7 m	m	15,356	1,054	16,185	0,000
143	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,755	16,060	12,125	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

2 123,344 0,298

144	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schůdce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	22,910	4,854	111,205	0,006
145	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schůdce základný - 35µm	m2	22,910	1,678	38,443	0,002
146	783512000	Nátery klamp.konstr.olejové dvojnásobné so základným náterom reaktívnou farbou - 105µm	m2	312,179	3,476	1 085,134	0,150
147	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	268,326	2,277	610,978	0,086
148	783894612	Nátery farbami ekologickými neškodlivými vodou SDAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	165,130	1,681	277,584	0,055

784 Dokončovacie práce - maľby

1 203,478 0,253

149	784410010	Obiepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3, 80 m	ks	40,000	0,241	9,640	0,000
150	784410030	Obiepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	188,780	0,201	37,945	0,000
151	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	523,758	0,519	271,830	0,051
152	784410500	Prebrúsenie a opásanie jemnozrných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	523,758	0,072	37,711	0,002
153	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	165,130	0,466	76,951	0,026
154	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	523,758	1,469	769,401	0,175

OST Ostatné

1 502,060 0,000

155	HZS000111-P BP	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce	hod	60,000	10,729	643,740	0,000
156	HZS000111-P SMP	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné stavebno montážne práce	hod	80,000	10,729	858,320	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

44 537,000

49,882