

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy na ul. Novej 132-16 a vybudovanie Komunitného centra v obci Mučín

Objekt: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Mučín

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7.1.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	13,436	316,256	329,692	0,656	0,921
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13,436	61,546	74,982	0,656	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	239,111	239,111	0,000	0,921
99	Presun hmôt HSV	0,000	15,599	15,599	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 340,268	1 586,283	2 926,551	0,191	0,312
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	29,242	8,464	37,706	0,016	0,000
713	Izolácie tepelné	18,900	67,311	86,211	0,005	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	231,048	308,647	539,695	0,078	0,251
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	149,113	393,541	542,654	0,052	0,054
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	19,927	594,983	614,910	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	892,038	213,337	1 105,375	0,040	0,007
Celkom		1 353,704	1 902,539	3 256,243	0,847	1,233

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy na ul. Novej 132-16 a vybudovanie Komunitného centra v obci Mučín

Objekt: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Mučín

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7.1.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 329,692 0,656

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 74,982 0,656

1	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	4,000	1,567	6,268	0,000
2	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	12,000	2,085	25,020	0,000
3	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	1,238	6,772	8,384	0,093
4	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,238	11,778	2,803	0,009
5	612423621	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou hladkou	m2	1,000	10,646	10,646	0,036
6	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	0,247	88,507	21,861	0,518

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 239,111 0,000

7	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	5,000	1,232	6,160	0,000
8	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	2,000	2,051	4,102	0,000
9	971042261	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 600 mm, -0,06000t	ks	2,000	19,555	39,110	0,000
10	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	4,000	3,755	15,020	0,000
11	974031145	Vysekávacie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,00500t	m	5,000	2,397	11,985	0,000
12	974031153	Vysekávacie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,00400t	m	3,400	1,869	6,355	0,000
13	974042553	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm, -0,02200t	m	7,810	4,660	36,395	0,000
14	974042564	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	m	7,490	6,954	52,085	0,000
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,420	8,968	12,735	0,000
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,300	0,316	6,731	0,000
17	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,420	5,851	8,308	0,000
18	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,360	0,658	7,475	0,000
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,420	22,993	32,650	0,000

99 Presun hmôt HSV 15,599 0,000

20	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,708	22,033	15,599	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				2 926,551	0,191
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				37,706	0,016
21	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, vodorovná	m2	3,809	9,813	37,378	0,016
22	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,016	20,470	0,328	0,000
713		Izolácie tepelné				86,211	0,005
23	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	25,170	1,090	27,435	0,001
24	2837710200	Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	25,673	0,214	5,494	0,001
25	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	33,160	1,195	39,626	0,001
26	2837710500	Izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m	33,823	0,285	9,640	0,002
27	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	2,350	1,300	3,055	0,000
28	2837710800	Izolácia potrubia- 35/ 6" MIRELON	m	2,397	0,356	0,853	0,000
29	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,005	21,616	0,108	0,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				539,695	0,078
30	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	2,522	3,296	8,313	0,000
31	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	6,968	4,599	32,046	0,000
32	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50x1, 8	m	5,240	9,224	48,334	0,006
33	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	2,570	9,879	25,389	0,004
34	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	14,500	10,450	151,525	0,024
35	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	5,970	14,821	88,481	0,016
36	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	10,500	6,768	71,064	0,016
37	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	3,400	5,317	18,078	0,002
38	721212401	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	1,000	4,027	4,027	0,000
39	5516272500	HUTTERER & LECHNER odpady a sifóny. Uzávierka zápachová podlahová HL 81.1 D 50/70 mm	ks	1,000	34,735	34,735	0,000
40	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	12,559	25,118	0,009
41	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	36,210	0,493	17,852	0,000
42	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	5,970	0,634	3,785	0,000
43	721290822	Vnútrostav, premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,251	38,904	9,765	0,000
44	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,079	14,974	1,183	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				542,654	0,052
45	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	21,874	1,386	30,317	0,000
46	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	0,881	1,632	1,438	0,000
47	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	25,170	4,850	122,075	0,012
48	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	33,160	5,947	197,203	0,023
49	722172113	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	2,350	7,561	17,768	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
50	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	3,241	6,482	0,000
51	2864810210	SANITAS systém plastových PPR /polypropylén/ rozvodov- Nástenka I 20x1/2"	ks	2,000	2,614	5,228	0,000
52	2864824100	SANITAS systém plastových PPR /polypropylén/ rozvodov- Montážny prvok pre nástenku	ks	2,000	0,383	0,766	0,000
53	2864810300	SANITAS systém plastových PPR /polypropylén/ rozvodov- Záslepka pre nástenku 1/2 modrá	ks	2,000	0,176	0,352	0,000
54	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000	6,474	25,896	0,001
55	2864810100	SANITAS systém plastových PPR /polypropylén/ rozvodov- Nástenka 20x1/2"	ks	4,000	2,614	10,456	0,000
56	2864824100	SANITAS systém plastových PPR /polypropylén/ rozvodov- Montážny prvok pre nástenku	ks	4,000	0,383	1,532	0,000
57	2864810300	SANITAS systém plastových PPR /polypropylén/ rozvodov- Záslepka pre nástenku 1/2 modrá	ks	4,000	0,176	0,704	0,000
58	2864810400	SANITAS systém plastových PPR /polypropylén/ rozvodov- Záslepka pre nástenku 1/2 červená	ks	4,000	0,475	1,900	0,000
59	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	1,000	0,491	0,491	0,000
60	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	2,000	0,575	1,150	0,000
61	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	2,000	1,757	3,514	0,000
62	5517400470	Guľový kohút 1/2" voda	ks	1,000	4,706	4,706	0,000
63	5517401120	Spätná klapka zvislá 1/2"	ks	1,000	2,836	2,836	0,000
64	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	1,000	2,379	2,379	0,000
65	5517400560	Guľový kohút 1" voda	ks	1,000	5,365	5,365	0,000
66	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN	m	60,680	0,951	57,707	0,011
67	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	60,680	0,652	39,563	0,001
68	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,054	38,904	2,101	0,000
69	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,053	13,674	0,725	0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

614,910 0,000

70	724221151	Domová vodáren s ponomým čerpadlom bez potrubia, Daring Nautila	súb	1,000	579,444	579,444	0,000
71	724232111	Montáž príslušenstva domácej vodárne, ovládaci spínač tlakový	ks	1,000	13,399	13,399	0,000
72	3580761112	Tlakový spínač TSA3K05S s vypínacou páčkou a odvzdušňovacím ventilom, skrutka G 1/4" OEZ	ks	1,000	19,927	19,927	0,000
73	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,085	25,176	2,140	0,000

725 Zdravotechnika - zariad. predmety

1 105,375 0,040

74	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	2,000	4,325	8,650	0,000
75	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	2,000	23,389	46,778	0,000
76	6420133970	Sanitarna keramika JIKA FESTA WC misa kombi 2272.6 biele	ks	2,000	51,044	102,088	0,000
77	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	2,000	2,857	5,714	0,000
78	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	2,000	17,434	34,868	0,000
79	6421374200	Umývadlo biele výber 60cm 1434	ks	2,000	15,635	31,270	0,000
80	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0,08510t	súb	1,000	3,207	3,207	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
81	725229113	Montáž vane akrylátovej klasickej 170x80, bez výtokovej armatúry	súb	1,000	24,828	24,828	0,000
82	6424316037	Comfort pravouhlá vaňa 170x75 cm, č. XWP0270000	ks	1,000	162,411	162,411	0,017
83	6424316060	Čelný panel univerzálny 170 cm, č. PWP2370000	ks	1,000	125,125	125,125	0,005
84	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelníčka)	súb	4,000	4,254	17,016	0,000
85	5523402980	Nerezová sanita- dávkovač tekutého mydla, obsah 0,5 l, obj.č. 95070 SLNZ 07,	ks	2,000	16,548	33,096	0,004
86	5523402930	Nerezová sanita- zásobník na toaletný papier (310mm), obj.č. 95010 SLNZ 01,	ks	2,000	34,875	69,750	0,004
87	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	súb	1,000	3,916	3,916	0,000
88	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	súb	1,000	13,098	13,098	0,000
89	5523134900	Drez antikorový 800 x 600 x 2 IIA - dvojrez	ks	1,000	88,203	88,203	0,007
90	725530151	Montáž elektrického zásobníka, poistného ventilu	ks	1,000	4,274	4,274	0,000
91	4223001150	ARMAT Slovakia Ventil poistný DUCO, Ms, max. teplota vody 110°C, otváracie tlaky od 0,5 bar do 10 bar, po 0,5 bar PV DUCO vstup závitový DN 20	ks	1,000	14,754	14,754	0,000
92	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,195	35,616	6,945	0,000
93	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	2,000	0,913	1,826	0,000
94	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	2,000	3,687	7,374	0,000
95	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	2,000	8,201	16,402	0,001
96	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	3,000	2,087	6,261	0,000
97	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	5,151	15,453	0,000
98	5514651900	KLUDI STANDARD Drezová batéria	ks	1,000	55,183	55,183	0,000
99	5514670360	KLUDI STANDARD Umývadlová batéria DN 15 chróm 210350515	ks	2,000	41,219	82,438	0,000
100	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb	1,000	2,715	2,715	0,000
101	5514670590	KLUDI STANDARD Vaňová batéria DN 15 chróm 251130515	ks	1,000	56,716	56,716	0,000
102	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	2,113	2,113	0,000
103	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	3,000	0,753	2,259	0,000
104	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	1,995	1,995	0,000
105	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	1,772	3,544	0,000
106	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40, kód HL137/40	ks	2,000	19,148	38,296	0,001
107	725869312	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre dva drezy)	ks	1,000	2,748	2,748	0,000
108	2863120192	Drezový sifón dvojdielny D 40 úsporný obj.č. 152.886.11.1 GEBERIT	ks	1,000	12,263	12,263	0,001
109	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,116	15,499	1,798	0,000

Celkom

3 256,243

0,847