

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	R	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	40,000		
2	R	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	40,000		
3	R	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	10,000		
4	R	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	38,500		
5	R	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	38,500		
6	R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	13,900		
7	R	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,900		
8	R	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,900		
9	R	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,100		
10	R	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	10,000		

Zvislé a kompletne konštrukcie

11	R	Montáž ŽB a betónových prefabrikovaných nádrží	ks	1,000		
12	592	Prefabrikovaná železobetónová nádrž 8m3 vrátane dopravy	kpl	1,000		

Vodorovné konštrukcie

13	R	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,200		
14	R	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	1,200		
15	R	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,300		

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16	R	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	2,000		
17	R	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	2,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Rúrové vedenie

95	R	Zriadenie vstupných komínov z prefabrikovaných šachtových dielcov	ks	1,000		
96	592	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	1,000		
97	R	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000		
98	552	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600	ks	1,000		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99	R	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m ² , do 150 mm, - 0,00800t	ks	2,000		
100	R	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m ² , do 600 mm, - 0,03400t	ks	1,000		
101	R	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	3,000		
102	R	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	5,000		
103	R	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	7,000		
104	R	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	2,500		
105	R	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	5,000		
106	R	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,382		
107	R	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,820		
108	R	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,382		
109	R	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,382		

Presun hmôt HSV

110	R	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,316		
-----	---	---	---	--------	--	--

Izolácie tepelné

18	R	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38	m	29,000		
----	---	---	---	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	283	Sponky tubolit 100ks	kpl	1,020		
20	283	Páska Tubolit PE 50x15x3mm	ks	2,040		
21	283	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 15/5-DG (300) ARC-0005 Armacell AZ FLEX	m	4,080		
22	283	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 18/5-DG (240) ARC-0006 Armacell AZ FLEX	m	2,040		
23	283	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 20/5-DG (240) ARC-0001 Armacell AZ FLEX	m	7,140		
24	283	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 28/5-DG (160) ARC-0008 Armacell AZ FLEX	m	6,120		
25	283	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 32/5-DG (140) ARC-0003 Armacell AZ FLEX	m	10,200		
26	R	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	10,500		
27	283	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 18/20-DG (78) ARC-0050 Armacell AZ FLEX	m	2,040		
28	283	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	m	4,080		
29	283	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 28/20-DG-A (60) ARC-0201 Armacell AZ FLEX	m	4,590		
30	R	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

31	R	Potrúbie z novodurových rúr Pipelife, SN8 D 110	m	1,500		
32	R	Potrúbie z novodurových rúr Pipelife SN8 D 125	m	14,000		
33	R	Potrúbie PP pripájacie D 40	m	2,000		
34	R	Potrúbie PP pripájacie D 50	m	4,000		
35	R	Potrúbie PP pripájacie D 70	m	3,000		
36	R	Potrúbie PP pripájacie D 100	m	10,000		
37	R	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	1,000		
38	551	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21	ks	1,000		
39	R	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	4,000		
40	551	Uzávierka zápachová umývadlová HL 132 D 40 mm+HL15U	ks	4,000		
41	R	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000		
42	551	Uzáver zápachový pre pisoáre, HUL 130/50	ks	2,000		
43	R	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	R	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000		
45	R	Privzdušňovací ventil HL 901 DN110/75/50	ks	1,000		
46	R	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	34,500		
47	R	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

48	R	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb	1,000		
49	R	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000		
50	R	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v tyčiach	m	4,000		
51	R	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 18x2 mm v tyčiach	m	4,000		
52	R	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 20x2 mm v tyčiach	m	11,000		
53	R	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 26x3 mm v tyčiach	m	10,500		
54	R	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 32x3 mm v tyčiach	m	10,000		
55	R	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 15	súb	1,000		
56	R	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,000		
57	551	<i>Rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou</i>	ks	4,000		
58	551	<i>Tlačný ventil pisoárový nadomietkový vr.krytky a manžety</i>	ks	2,000		
59	R	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000		
60	R	omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2	ks	4,000		
61	551	<i>Guľový kohút 1/2" vnútorný-vonkajší voda</i>	ks	4,000		
62	R	omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	3,000		
63	551	<i>Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 20</i>	ks	1,000		
64	551	<i>Guľový kohút 3/4" vonkajší-vonkajší voda</i>	ks	2,000		
65	R	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	39,500		
66	R	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	39,500		
67	R	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			

Zdravotechnika - plynovod

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
68	R	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	2,000		
69	R	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	15,000		
70	R	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	15,000		
71	R	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	90,000		
72	R	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 15	ks	1,000		
73	R	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	15,000		
74	551	<i>Guľový kohút 1/2" plyn</i>	ks	15,000		
75	R	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%			

Zdravotechnika - zariad'. predmety

76	R	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	4,000		
77	642	<i>WC kombi 20374 biele výber spodný odpad</i>	ks	3,000		
78	642	<i>WC kombi 32236 biele výber vonkajší rovný odpad</i>	ks	1,000		
79	551	<i>WC sedátko univerzálne biele</i>	ks	4,000		
80	R	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	2,000		
81	642	<i>Pisoár biely 4406 V</i>	ks	2,000		
82	R	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	4,000		
83	642	<i>Umývadlo biele výber s dierou 10371</i>	ks	4,000		
84	R	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou súosovým	súb	15,000		
85	484	<i>Plynové radiátory Vykurovacia technika PR-2</i>	ks	3,000		
86	484	<i>Plynové radiátory Vykurovacia technika PR-4</i>	ks	3,000		
87	484	<i>Plynové radiátory Vykurovacia technika PR-5</i>	ks	9,000		
88	484	<i>Plynové radiátory Vykurovacia technika príslušenstvo ND dymovod</i>	ks	15,000		
89	R	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	4,000		
90	551	<i>Výtokové armatúry Kludi Standard umývadlová batéria</i>	ks	4,000		
91	R	Montáž dvierok plastových	ks	3,000		
92	551	<i>Dvierka krycie 20x20 cm komaxit biely</i>	ks	3,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia obecného kultúrneho strediska v obci Mučín
Objekt: SO-01 Vlastný objekt
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC MUČÍN, Bernolákova 10/1, Mučín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Mučín

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
93	R	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%			

Dokončovacie práce - nátery

94	R	Nátery kovového potrubia syntetické do DN50 Z+2+1E	m	2,000		
----	---	--	---	-------	--	--

Ostatné

111	R	Kompletné vyskúšanie systému	hod	2,000		
112	R	Tlaková skúška-plyn	hod	3,000		
113	R	Odplynenie exist. rozvodu plynu	hod	5,000		
114	R	Stavebno montážne práce náročné -osadenia bet. nádrže do 9 t žeriavom	kpl	1,000		

Celkom